



MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 74/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário do(a) MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2025 referente à *Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo em ruas diversas da sede e dos povoados, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : MAK CONSTRUTORA LTDA - 40.158.668/0001-86

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	SV	Serviço	Serviço	R\$ 206.172,50	R\$ 206.172,5000	R\$ 210.864,50	R\$ 210.864,50	R\$ 4.692,00

Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado; Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01; Coleta e carga manuais de entulho; Regularização Manual; Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04; Cascalho (piçarra branca) aplicado;

1	2	1,00	SV	Serviço	Serviço	R\$ 4.128.971,40	R\$ 4.128.971,4000	R\$ 4.304.829,40	R\$ 4.304.829,40	R\$ 175.858,00
---	---	------	----	---------	---------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Descrição: PAVIMENTAÇÃO. Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina; Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos; Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; Imprimação - execução com fornecimento de material m2; Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af11/2019; Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: m3).af07/2020; Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento m3xkm primário (unidade: m3xkm). af07/2020; Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada

1	3	1,00	SV	Serviço	Serviço	R\$ 74.350,00	R\$ 74.350,0000	R\$ 77.170,00	R\$ 77.170,00	R\$ 2.820,00
---	---	------	----	---------	---------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Descrição: PINTURA Pintura de meio fio (caiação); Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.); Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af05/2021;

1	4	1,00	SV	Serviço	Serviço	R\$ 41.391,90	R\$ 41.391,9000	R\$ 43.664,30	R\$ 43.664,30	R\$ 2.272,40
---	---	------	----	---------	---------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

Descrição: SERVIÇOS FINAIS Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos); Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

Subtotal	Subtotal	4,0039	R\$
Adjudicado:	Orçado: R\$	%	185.642,40
R\$	4.636.528,20		
4.450.885,80			

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 4.450.885,80	R\$ 4.636.528,20	4,0039 %	185.642,40

Muribeca - Sergipe, 05 de Maio de 2025

NAIARTON HENRIQUE SOUZA
Secretário