



# MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 74/2024

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo em ruas diversas da sede e dos povoados, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município*

Fornecedor : MAK CONSTRUTORA LTDA - 40.158.668/0001-86

| Lote | Quant. | Un | Marca   | Modelo  | Unitário<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Unitário<br>Orçado | Total Orçado   | Econ.<br>% | Economia<br>R\$ |
|------|--------|----|---------|---------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| 1    | 1,00   | SV | Serviço | Serviço | R\$ 206.172,50         | R\$ 206.172,50      | R\$ 210.864,50     | R\$ 210.864,50 | --         | R\$ 4.692,00    |

**Descrição:** SERVIÇOS PRELIMINARES Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado; Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01; Coleta e carga manuais de entulho; Regularização Manual; Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04; Cascalho (piçarra branca) aplicado;

|   |      |    |         |         |                     |                     |                     |                     |    |                   |
|---|------|----|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|-------------------|
| 1 | 1,00 | SV | Serviço | Serviço | R\$<br>4.128.971,40 | R\$<br>4.128.971,40 | R\$<br>4.304.829,40 | R\$<br>4.304.829,40 | -- | R\$<br>175.858,00 |
|---|------|----|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|-------------------|

**Descrição:** PAVIMENTAÇÃO. Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina; Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos; Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; Imprimação - execução com fornecimento de material m2; Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af11/2019; Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: m3).af07/2020; Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento m3xkm primário (unidade: m3xkm). af07/2020; Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico; Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada

|   |      |    |         |         |               |               |               |               |    |              |
|---|------|----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|
| 1 | 1,00 | SV | Serviço | Serviço | R\$ 74.350,00 | R\$ 74.350,00 | R\$ 77.170,00 | R\$ 77.170,00 | -- | R\$ 2.820,00 |
|---|------|----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|

**Descrição:** PINTURA Pintura de meio fio (caiação); Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.); Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af05/2021;

|   |      |    |         |         |               |               |               |               |    |              |
|---|------|----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|
| 1 | 1,00 | SV | Serviço | Serviço | R\$ 41.391,90 | R\$ 41.391,90 | R\$ 43.664,30 | R\$ 43.664,30 | -- | R\$ 2.272,40 |
|---|------|----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|

**Descrição:** SERVIÇOS FINAIS Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos); Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

Subtotal Lote R\$ 4.450.885,80

Subtotal Adjudicado R\$ 4.450.885,80      Subtotal Orçado: R\$ 4.636.528,20      4,0039 %      R\$ 185.642,40

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado     | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|------------------|------------|--------------|
| R\$ 4.450.885,80 | R\$ 4.636.528,20 | 4,0039 %   | 185.642,40   |

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Muribeca-SE , 05 de Maio de 2025

NAIARTON HENRIQUE SOUZA  
Secretário