

Nº OPERAÇÃO 1089229-72	Nº Transfere GOV 947661	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - GRACCHO CARDOSO/SE			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-24 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO	BDI 1 24,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO										
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						45.555,60	
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	120,03	BDI 1	148,89	35.733,60	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	65,99	BDI 1	81,85	9.822,00	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						3.797,92	
1.2.0.1.	ORSE	13168	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	228,00	12,00	BDI 1	14,88	3.392,64	RA
1.2.0.2.	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,42	BDI 1	25,33	405,28	RA
1.3.			CANTEIRO DE OBRA						7.316,03	
1.3.0.1.	ORSE	4654	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	800,00	BDI 1	992,32	5.953,92	RA
1.3.0.2.	ORSE	11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	750,00	BDI 1	930,30	930,30	RA
1.3.0.3.	ORSE	11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	348,12	BDI 1	431,81	431,81	RA
1.4.			SERVIÇOS PRELIMINARES						18.671,90	
1.4.0.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.302,18	1,45	BDI 1	1,80	7.743,94	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.302,18	2,05	BDI 1	2,54	10.927,56	RA
1.5.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						869.228,32	
1.5.1.			PAVIMENTAÇÃO						751.772,93	
1.5.1.1.	ORSE	9104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.302,18	118,14	BDI 1	146,54	630.441,48	RA
1.5.1.2.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.151,09	41,99	BDI 1	52,08	112.028,76	RA
1.5.1.3.	ORSE	8424	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	717,03	9,07	BDI 1	11,25	8.066,59	RA
1.5.1.4.	ORSE	4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,20	51,90	BDI 1	64,38	1.236,10	RA
1.5.2.			PASSEIO						112.850,27	
1.5.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	860,44	2,05	BDI 1	2,54	2.185,52	RA
1.5.2.2.	ORSE	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	43,02	128,93	BDI 1	159,92	6.879,76	RA
1.5.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.290,65	2,36	BDI 1	2,93	3.781,61	RA
1.5.2.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	43,02	717,80	BDI 1	890,36	38.303,28	RA
1.5.2.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	860,44	3,84	BDI 1	4,76	4.095,70	RA
1.5.2.6.	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	215,11	26,29	BDI 1	32,61	7.014,74	RA
1.5.2.7.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	215,11	156,20	BDI 1	193,75	41.677,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089229-72	Nº TransfereGOV 947661	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - GRACCHO CARDOSO/SE			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO	BDI 1 24,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.5.2.8.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	15,00	478,99	BDI 1	594,14	8.912,10	RA
1.5.3.			SINALIZAÇÃO					-	4.605,12	
1.5.3.1.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnt, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	622,28	BDI 1	771,88	2.315,64	RA
1.5.3.2.	ORSE	4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnt diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	615,25	BDI 1	763,16	2.289,48	RA
1.6.			MARCO INAUGURAL					-	3.337,89	
1.6.0.1.	ORSE	6457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,28	2.410,03	BDI 1	2.989,40	837,03	RA
1.6.0.2.	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.016,17	BDI 1	2.500,86	2.500,86	RA
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	22.572,12	
1.7.0.1.	ORSE	12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.434,06	4,13	BDI 1	5,12	7.342,39	RA
1.7.0.2.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	5.162,62	2,38	BDI 1	2,95	15.229,73	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO
Local

segunda-feira, 5 de maio de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ PEREIRA DE MENEZES JÚNIOR

CREA/CAU: 271404344-5

ART/RRT: SE202504255733



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089229-72	Nº TRANSFEREGOV 947661	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - GRACCHO CARDOSO/SE / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		
100,00% 2,01%		

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,01%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,04%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)/(1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,01%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO
Local

sexta-feira, 21 de março de 2025
Data


Responsável Técnico
Nome: JOSÉ PEREIRA DE MENEZES JÚNIOR
CREA/CAU: 271404344-5
ART/RT: SE202504255733

BDI 2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1089229-72	947661	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - GRACCHO CARDOSO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO	970.479,38	% Período:	20,83%	20,49%	10,69%	10,69%	16,95%	20,35%						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.555,60	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.797,92	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3	CANTEIRO DE OBRA	7.316,03	% Período:	32,18%	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%						
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.671,50	% Período:	25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%						
1.5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	899.228,32	% Período:	21,35%	21,35%	10,68%	10,68%	17,67%	18,27%						
1.6	MARCO INAUGURAL	3.337,89	% Período:						100,00%						
1.7	SERVIÇOS FINAIS	22.572,12	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 970.479,38				%	20,83%	20,49%	10,69%	10,69%	16,95%	20,35%					
Período:	Repasso:	199.953,35		196.727,42	102.609,43	102.609,42	162.711,26	195.408,12							
	Contrapartida:	2.178,69		2.143,65	1.118,03	1.118,04	1.772,90	2.129,17							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	202.132,04		198.870,97	103.727,46	103.727,46	164.484,16	197.537,29							
Acumulado:	%			20,83%	41,32%	52,01%	62,70%	79,65%	100,00%						
	Repasso:	199.953,35		396.680,77	499.290,20	601.899,62	764.610,88	960.019,00							
	Contrapartida:	2.178,69		4.322,24	5.440,27	6.558,31	8.331,21	10.460,38							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	202.132,04		401.003,01	504.730,47	608.457,93	772.942,09	970.479,38							

PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO
Local

segunda-feira, 5 de maio de 2025
Data


Responsável Técnico
Nome: JOSÉ PEREIRA DE MENEZES JÚNIOR
CREA/CAU: 271404344-5
ART/RRT: SE202504255733

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - GRACIOSO CARDOSO SE	Nº TransferoGOV 947661	Nº OPERAÇÃO 1089229-72	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	Nº OPERAÇÃO 1089229-72	PROponente / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES
---	----------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memo. de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1.0.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	
1.1.0.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
1.2.0.1	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão truck	km	228,00	
1.2.0.2	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	
1.3	CANTEIRO DE OBRA			
1.3.0.1	Locação de container - Almostrado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	
1.3.0.2	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escomento. Instalada - Rev 02_09/2021	un	1,00	
1.3.0.3	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escomento. Instalada	un	1,00	
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.4.0.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	4.302,18	
1.4.0.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.302,18	
1.5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
1.5.1	PAVIMENTAÇÃO			
1.5.1.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	4.302,18	
1.5.1.2	Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.151,09	
1.5.1.3	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	717,03	
1.5.1.4	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	19,20	
1.5.2	PASSEIO			
1.5.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	860,44	
1.5.2.2	Alcova com areia fina, compactação mecânica, inclusive aquisição em depósito de material, exclusiva transporte - Rev 04	m³	43,02	
1.5.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.290,65	
1.5.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO C28, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	M3	43,02	
1.5.2.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	860,44	
1.5.2.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	215,11	
1.5.2.7	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	215,11	
1.5.2.8	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	15,00	
1.5.3	SINALIZAÇÃO			
1.5.3.1	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,76m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	
1.5.3.2	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,76m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	
1.6	MARCO INAUGURAL			
1.6.0.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,28	
1.6.0.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	
1.7	SERVIÇOS FINAIS			
1.7.0.1	Pintura de meio fio (calçamento)	m	1.434,06	
1.7.0.2	Limpeza geral	m²	5.162,62	

PREFEITURA DE GRACIHO CARDOSO

Local

segunda-feira, 5 de maio de 2025

Vegun Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ PEREIRA DE MENEZES JÚNIOR

GRE/CAU: 271404244-5

ART/ART: SE282604265733

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ PEREIRA DE MENEZES - JÚNIOR

CREA/CAU: 271404344-5

ART/BR: SE2025A4255732

Apêndice 26 – Encargos Sociais – Sergipe

SERGIPE

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	Não incide	1,51%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,44%	18,32%	47,44%	18,32%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
C	Total	10,41%	7,92%	10,41%	7,92%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,97%	3,08%	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,43%	0,33%
D	Total	8,37%	3,39%	17,89%	7,07%
TOTAL(A+B+C+D)		83,02%	46,43%	112,54%	70,11%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET


 José Pereira de Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA-SF 27.400.000-0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1089229-72	Nº TransfereGOV 947661	PROponente / Tomador Ministério das Cidades	Município / UF PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO - GRACCHO CARDOSO/SE				RECURSO OGU	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
					960.019,00	10.460,38	970.479,38

Saída a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO	Em Análise	4.302,18	m²	LOTE 1	960.019,00	10.460,38	-	970.479,38
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								960.019,00 (98,92%)	10.460,38 (1,08%)	- (0,00%)	970.479,38 (100,00%)

Observações:

PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

Local

segunda-feira, 5 de maio de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL